

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения относящихся к общему имуществу, расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Советская,26
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05

(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения и канализования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 01-71-17-ВК

Сметная стоимость	655 193,82	руб.
Средства на оплату труда	151 574,00	руб.
Сметная трудоемкость	925,20	чел.час

Составлен в ценах декабрь 2016

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	эксpl. машин			материалов	Всего	оплаты труда	эксpl. машин		материалов	обслуживающие маш.	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда	на един.		всего	
				5		6		7	8	9			10		11
Раздел 1. Магистральные трубопроводы (ниже отм. 0.000)															
1	ФЕРр65-7-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (23465 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (12799 руб.)	0,48	19349,27 3389,21	165,8 18,9	15 794,26	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	66636	26517	621 148	39498	336,9 1,4	162 1		
2	ФЕРр65-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (12870 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (7020 руб.)	0,38	14289,61 2349,01	106,59 12,15	11 834,01	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	38295	14550	316 75	23429	233,5 0,9	89,00		
3	ФСЦЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг	161	11,99		11,99	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	10058			10058				
Разборка грунта внутри здания															
4	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (967 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (492 руб.)	0,0675	1201,2 1201,2			ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	1322	1322			154,00	10,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ПК Гранд-Смета ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100 м3 грунта НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (534 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (272 руб.)	0,0675	663,75 663,75			ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	730	730			88,50	6,00
Итого по разделу 1 Магистральные трубопроводы (ниже отм. 0.000)								175870					270,2
1													
Раздел 2. Магистральные трубопроводы (выше отм. 0.000). Квартиры													
6	ФЕРр65-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (87382 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (47663 руб.)	1,72	14289,61 2349,01	106,59 12,15	11 834,01	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	173334	65857	1430 341	106047	233,5 0,9	402 2
Итого по разделу 2 Магистральные трубопроводы (выше отм. 0.000). Квартиры								342023					603
3													
Раздел 3. Устройство выпусков методом продавливания (прокол)													
7	ФЕРр66-31-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dn 110 мм; 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (3732 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2190 руб.)	0,07	20651,67 2651,25	10507,07 903,73	7 493,35	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	11495	3025	5737 1031	2733	252,5 76,2	18 5
8	ФССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм; 10 м	-0,735	630,00		630,00	МАТ=5,21	-2412			-2412		
9	ФССЦ-507-2855 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	0,735	463,13		463,13	МАТ=5,21	1773			1773		
10	ФЕРр66-31-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dn 160 и 180 мм; 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (4111 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2413 руб.)	0,07	29909,75 2881,83	12274,55 1034,59	14 753,37	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	15371	3288	6702 1180	5381	274,46 88,2	19 6
11	ФССЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм; 10 м	-0,735	1 317,00		1 317,00	ОЗП=16,3 ЭМ=7,8 ЗПМ=16,3 МАТ=5,21	-5043			-5043		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-507-2857 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	0,735	973,39		973,39	МАТ=5,21	3727			3727		
Итого по разделу 3 Устройство выпусков методом продавливания (прокол)								37356					37
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								315286	115289	14806	185191		706
										2775			14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								349340	148628	15521	185191		910,2
										2946			15
В том числе, справочно:													
МДС 81-38.2004 пр.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4-5)								410	410				3,20
МДС81-38.20014 пр. 3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 6)								33644	32929	715			201
										171			1
Накладные расходы								133061					
Сметная прибыль								72848					
Итого по смете:													
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								503108					854
													4
Материалы для строительных работ								8103					
Земляные работы, выполняемые ручным способом								4727					19,20
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)								39311					37
													11
Итого								555249					910,2
													15
В том числе:													
Материалы								185191					
Машины и механизмы								15521					
ФОТ								151574					
Накладные расходы								133061					
Сметная прибыль								72848					
НДС 18%								99944,82					
ВСЕГО по смете								655193,82					910,2
													15

Заказчик:
Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального

Исполнительный директор

_____ Т. Л. Кожевникова

Подрядчик:
ООО "Ярус"

Директор

_____ Е.О. Мишин