

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ТЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения одельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40, шт. НР, (Сумма): 95%*0.94*0.7*0.05 (9,61) СП, (Сумма): 65%	1	91,74 34,81	3,63 0,08	53,30	ОЗП=8,8 ЭМ=3,364 ЗПМ=8,8 МАТ=5,559	614,83	306,33	12,21 0,70	296,29	3,17 0,012	3,17 0,012
5	ТЕРм10-08-002-04	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, шт. НР, (Сумма): 80%*0.94*0.7*0.05 (2,63) СП, (Сумма): 60%	1	13,43 11,36		2,07	ОЗП=8,8 ЗПМ=8,8 МАТ=2,725	105,61	99,97		5,64	1,00	1,00
6	ТЕРм10-01-055-03	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной, 100 м кабеля НР, (Сумма): 80%*0.94*0.7*0.05 (55,35) СП, (Сумма): 60%	0,5	1344,49 455,6	189,17 22,71	699,72	ОЗП=8,8 ЭМ=4,642 ЗПМ=8,8 МАТ=2,352	3 266,58	2 004,64	439,07 99,93	822,87	42,5 1,74	21,25 0,87
7	ТЕРм10-01-055-09	Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной, 100 м провода НР, (Сумма): 80%*0.94*0.7*0.05 (7,44) СП, (Сумма): 60%	0,15	991,6 203,82	88,06 10,57	699,72	ОЗП=8,8 ЭМ=4,642 ЗПМ=8,8 МАТ=2,352	577,22	269,04	61,32 13,95	246,86	20,2 0,81	3,03 0,1215
8	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении, шт. НР, (Сумма): 92%*0.94*0.7*0.05 (5,72) СП, (Сумма): 65%	1	34,03 21,44		12,59	ОЗП=8,8 ЗПМ=8,8 МАТ=4,018	239,26	188,67		50,59	2,00	2,00
9	ТЕРм10-04-066-07	Предусилитель микрофона, шт. НР, (Сумма): 92%*0.94*0.7*0.05 (2,69) СП, (Сумма): 65%	1	10,73 10,09		0,64	ОЗП=8,8 ЗПМ=8,8 МАТ=2,239	90,22	88,79		1,43	1,00	1,00
10	ТЕРм10-03-039-04	Электрическая проверка и настройка аппаратуры, система НР, (Сумма): 80%*0.94*0.7*0.05 (317,86) СП, (Сумма): 60%	1	1373,4 1373,4			ОЗП=8,8 ЗПМ=8,8	12 085,92	12 085,92			90,00	90,00
<b>Раздел 2. Материалы</b>													
11	прайс	Блок лифтовой ЛБ-6, к-г	1	5 310,00		5 310,00		5 310,00			5 310,00		
13	прайс	Переговорный комплект кабины, к-г	1	483,80		483,80		483,80			483,80		
14	прайс	Магнитный пускатель, шт.	1	542,00		542,00		542,00			542,00		