

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201__ г.

"___" _____ 201__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного в г. Новосибирск, 2-й пер. Краснодонский, 7/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на _____ Капитальный ремонт подвальных помещений;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 05-11-18-АС

Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию июнь 2018 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Общая стоимость (в базисном уровне цен)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 1. Спуск №1																		
<i>двери, перегородки</i>																		
1	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)	м реза	1	3,05 3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56			0,34	0,34
2	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (169 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (103 руб.)	100 м2	0,03	435,33 221,51	213,82 92,34		13	7	6 3		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	175	121	54 50		29,3 6,84	0,88 0,21
3	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (719 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (445 руб.)	100 м2	0,0672	888,35 518,54	110,33 16,1	259,48	59	35	7 1	17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	791	634	63 20	94	62,4 1,26	4,19 0,08
4	ФСЦЦ-05.2.02.09-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5	м3	0,6787	611,75		611,75	415			415	МАТ=5,38	2234			2234		

5	ФССЦ-14.1.06.02-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	14,26	1,71		1,71	24			24	МАТ=5,38	131		131			
6	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (134 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (78 руб.)	т	0,01342	604,01	30,6	573,41	8	8			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	143	140	3	63,22	0,85	
						4,47								1	0,36			
7	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,01342	4 840,65		4 840,65	65			65	МАТ=5,38	349		349			
8	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (718 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (639 руб.)	м2	1,89	63,94	14,41	23,81	25,72	121	45	27	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1311	819	230	262	2,4	4,54
						1,97				4				68	0,17	0,32		
9	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	1 799,14		1 799,14	3400			3400	МАТ=5,38	18294		18294			
10	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (1721 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (852 руб.)	100 м2	0,1344	1645,64	96,5	683,88	865,26	221	92	13	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2409	1673	110	626	75,4	10,13
						56,93				8				139	6,07	0,82		
11	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (319 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (158 руб.)	100 м2	0,1344	185,08	5,57	136,16	43,35	25	18	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	370	333	6	31	15,18	2,04
						1,07					6			3	0,09	0,01		
12	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	0,007	15 481,00		15 481,00	108			108	МАТ=5,38	583		583			

стены

13	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР 79% от ФОТ; (3798 руб.) СП 50% от ФОТ; (2404 руб.)	100 м2	0,13	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	414	263	3 1	148	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5607	4787	23 21	797	228,35 0,67	29,69 0,09
14	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (1530 руб.) СП 50% от ФОТ; (957 руб.)	100 м2	0,4305	681,71 242,09	7,07 2,05	432,55	293	104	3 1	186	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2925	1897	26 16	1002	28,02 0,16	12,06 0,07
15	ФССЦ- 14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0288	15 481,00		15 481,00	446			446	МАТ=5,38	2399			2399		

пол

16	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (1033 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (626 руб.)	м3	0,81	136,89 70,75	66,14		111	57	54		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1496	1043	453		7,80	6,32
17	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР 72%=80%*0.9 от ФОТ; (392 руб.) СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (207 руб.)	100 м3	0,0325	920,4 920,4			30	30			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	544	544			118,00	3,84
18	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (821 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (507 руб.)	м3	1,627	69,12 19,61	49,14 5,56	0,37	113	32	80 9	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1260	581	676 165	3	2,4 0,54	3,9 0,88
19	ФССЦ- 02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,115	131,08		131,08	277			277	МАТ=5,38	1492			1492		
20	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (464 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (268 руб.)	100 м3	0,01627	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	64	23	26 4	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	714	416	219 72	79	180 18,13	2,93 0,3
21	ФССЦ- 04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,66	665,00		665,00	1104			1104	МАТ=5,38	5939			5939		

22	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонков НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (94 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	т	0,04657	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	20	5	2	13	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	180	95	13 4	72	12,64 0,38	0,59 0,02	
23	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	16,06	23,76		23,76	382			382	МАТ=5,38	2053			2053			

потолок

24	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (746 руб.) СП 50% от ФОТ; (467 руб.)	100 м2	0,1627	769,99 313,2	7,07 2,05	449,72	125	51	1	73	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1331	927	10 6	394	36,25 0,16	5,9 0,03	
25	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0109	15 481,00		15 481,00	169			169	МАТ=5,38	908			908			

Итого прямые затраты по разделу								8010	773	223 31	7014		53694	14066	1886 565	37742		88,2 2,83		
В том числе (справочно):																				
фонд оплаты труда (ФОТ)								804					14631							
материалы								7014					37742							
эксплуатация машин и механизмов								223					1886							
Накладные расходы								699					12706							
Сметная прибыль								427					7803							
Итого по разделу 1 Спуск №1																				
Строительные металлические конструкции								203					2810						4,88 0,32	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								230					3601						7,2 0,21	
Конструкции из кирпича и блоков								309					4543						8,09 0,96	
Материалы								6390					34382							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								152					2129						4,37 0,32	
Отделочные работы								413					5830						12,17 0,83	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								755					11809						29,69 0,09	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								621					7956							17,96 0,1
Земляные работы, выполняемые ручным способом								63					1143							3,84
Итого								9136					74203						88,2 2,83	

Итого по разделу 1 Спуск №1							9136					74203					88,2	
Раздел 2. Спуск №2																		
двери, перегородки																		
26	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)	м реза	1	3,05 3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56		0,34	0,34	
27	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (722 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (642 руб.)	м2	1,9	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	121	45	27 4	49	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1318	823	232 68	263	2,4 0,17	4,56 0,32
28	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,9	1 799,14		1 799,14	3418			3418	МАТ=5,38	18391			18391		
29	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (897 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (444 руб.)	100 м2	0,07	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	116	48	7 4	61	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1254	871	57 73	326	75,4 6,07	5,28 0,42
30	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (165 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (82 руб.)	100 м2	0,07	185,08 136,16	5,57 1,07	43,35	13	10		3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	192	173	3 1	16	15,18 0,09	1,06 0,01
31	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0036	15 481,00		15 481,00	56			56	МАТ=5,38	300			300		
стены																		
32	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР 79% от ФОТ; (3798 руб.) СП 50% от ФОТ; (2404 руб.)	100 м2	0,13	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	414	263	3 1	148	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5607	4787	23 21	797	228,35 0,67	29,69 0,09
33	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (1530 руб.) СП 50% от ФОТ; (957 руб.)	100 м2	0,4305	681,71 242,09	7,07 2,05	432,55	293	104	3 1	186	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2925	1897	26 16	1002	28,02 0,16	12,06 0,07

34	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0288	15 481,00		15 481,00	446			446	МАТ=5,38	2399			2399		
пол																		
35	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (1033 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (626 руб.)	м3	0,81	136,89 70,75	66,14		111	57	54		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1496	1043	453		7,80	6,32
36	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР 72%=80%*0.9 от ФОТ; (392 руб.) СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (207 руб.)	100 м3	0,0325	920,4 920,4			30	30			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	544	544			118,00	3,84
37	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (821 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (507 руб.)	м3	1,627	69,12 19,61	49,14 5,56	0,37	113	32	80 9	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1260	581	676 165	3	2,4 0,54	3,9 0,88
38	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,115	131,08		131,08	277			277	МАТ=5,38	1492			1492		
39	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (464 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (268 руб.)	100 м3	0,01627	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	64	23	26 4	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	714	416	219 72	79	180 18,13	2,93 0,3
40	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,66	665,00		665,00	1104			1104	МАТ=5,38	5939			5939		
41	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (94 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	т	0,04657	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	20	5	2	13	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	180	95	13 4	72	12,64 0,38	0,59 0,02

42	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	16,06	23,76		23,76	382			382	МАТ=5,38	2053			2053		
<i>потолок</i>																		
43	ФЕРрб2-17-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (746 руб.) СП 50% от ФОТ; (467 руб.)	100 м2	0,1627	769,99	7,07	449,72	125	51	1	73	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1331	927	10	394	36,25	5,9
					313,2	2,05								6		0,16	0,03	
44	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0109	15 481,00		15 481,00	169			169	МАТ=5,38	908			908		
Итого прямые затраты по разделу								7275	671	203	6401		48359	12213	1712	34434		76,47
В том числе (справочно):										23				426			2,14	
фонд оплаты труда (ФОТ)								694					12639					
материалы								6401					34434					
эксплуатация машин и механизмов								203					1712					
Накладные расходы								588					10708					
Сметная прибыль								367					6697					
Итого по разделу 2 Спуск №2																		
Строительные металлические конструкции								203					2823					4,9
Материалы								5852					31482				0,32	
Отделочные работы								217					3033				6,34	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								755					11809				0,43	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								621					7956				29,69	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								201					3155				0,09	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								63					1143				17,96	
Конструкции из кирпича и блоков								186					2588				0,1	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								132					1775				6,32	
Итого								8230					65764				3,52	
Итого по разделу 2 Спуск №2								8230					65764				76,47	
Раздел 3. Спуск №3																	2,14	
<i>двери, перегородки</i>																		

45	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)	м реза	1	3,05 3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56		0,34	0,34	
46	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых досчатых НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (169 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (103 руб.)	100 м2	0,03	435,33 221,51	213,82 92,34		13	7	6 3		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	175	121	54 50	29,3 6,84	0,88 0,21	
47	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (719 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (445 руб.)	100 м2	0,0672	888,35 518,54	110,33 16,1	259,48	59	35	7 1	17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	791	634	63 20	94 1,26	62,4 0,08	4,19
48	ФССЦ-05.2.02.09-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5	м3	0,6787	611,75		611,75	415			415	МАТ=5,38	2234			2234		
49	ФССЦ-14.1.06.02-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	14,26	1,71		1,71	24			24	МАТ=5,38	131			131		
50	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (134 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (78 руб.)	т	0,01342	604,01 573,41	30,6 4,47		8	8			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	143	140	3 1	63,22 0,36	0,85	
51	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,01342	4 840,65		4 840,65	65			65	МАТ=5,38	349			349		
52	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (718 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (639 руб.)	м2	1,89	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	121	45	27 4	49	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1311	819	230 68	262 0,17	2,4 0,32	4,54
53	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	1 799,14		1 799,14	3400			3400	МАТ=5,38	18294			18294		

54	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,1344	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	221	92	13 8	116	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2409	1673	110 139	626	75,4 6,07	10,13 0,82
55	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1344	185,08 136,16	5,57 1,07	43,35	25	18	1	6	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	370	333	6 3	31	15,18 0,09	2,04 0,01
56	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,007	15 481,00		15 481,00	108			108	МАТ=5,38	583			583		

стены

57	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,13	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	414	263	3 1	148	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5607	4787	23 21	797	228,35 0,67	29,69 0,09
58	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4305	681,71 242,09	7,07 2,05	432,55	293	104	3 1	186	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2925	1897	26 16	1002	28,02 0,16	12,06 0,07
59	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0288	15 481,00		15 481,00	446			446	МАТ=5,38	2399			2399		

пол

60	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	0,81	136,89 70,75	66,14		111	57	54		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1496	1043	453		7,80	6,32
61	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0325	920,4 920,4			30	30			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	544	544			118,00	3,84
62	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,627	69,12 19,61	49,14 5,56	0,37	113	32	80 9	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1260	581	676 165	3	2,4 0,54	3,9 0,88

63	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,115	131,08		131,08	277			277	МАТ=5,38	1492			1492			
64	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (464 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (268 руб.)	100 м3	0,01627	3897,23	1587,74	905,49	64	23	26	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	714	416	219	79	180	2,93	
					1404	244,51				4					72		18,13	0,3	
65	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,66	665,00		665,00	1104			1104	МАТ=5,38	5939			5939			
66	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (94 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	т	0,04657	429,97	32,38	285,60	20	5	2	13	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	180	95	13	72	12,64	0,59	
					111,99	4,71									4		0,38	0,02	
67	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	16,06	23,76		23,76	382			382	МАТ=5,38	2053			2053			
<i>потолок</i>																			
68	ФЕРр62-17-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (746 руб.) СП 50% от ФОТ; (467 руб.)	100 м2	0,1627	769,99	7,07	449,72	125	51	1	73	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1331	927	10	394	36,25	5,9	
					313,2	2,05									6		0,16	0,03	
69	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0109	15 481,00		15 481,00	169			169	МАТ=5,38	908			908			
Итого прямые затраты по разделу								8010	773	223	7014		53694	14066	1886	37742		88,2	
В том числе (справочно):										31					565			2,83	
фонд оплаты труда (ФОТ)								804					14631						
материалы								7014					37742						
эксплуатация машин и механизмов								223					1886						
Накладные расходы								699					12706						
Сметная прибыль								427					7803						
Итого по разделу 3 Спуск №3																			
Строительные металлические конструкции								203					2810						4,88
																			0,32

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	230											3601						7,2
Конструкции из кирпича и блоков	309											4543						0,21
Материалы	6390											34382						8,09
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	152											2129						0,96
Отделочные работы	413											5830						4,37
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	755											11809						0,32
Малярные работы (ремонтно-строительные)	621											7956						12,17
Земляные работы, выполняемые ручным способом	63											1143						0,83
Итого	9136											74203						29,69
																		0,09
																		17,96
																		0,1
																		3,84
Итого по разделу 3 Спуск №3	9136											74203						88,2
																		2,83
																		2,83

Раздел 4. ИТП

двери

70	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери	м реза	1	3,05				3	3								0,34	0,34
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)			3,05								ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56				
71	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,62	63,94	14,41	25,72		104	39	23	42	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1123	702	197	224	2,4	3,89
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (616 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (547 руб.)			23,81	1,97					3					58		0,17	0,28
72	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,62	1 799,14		1 799,14		2915			2915	МАТ=5,38	15681			15681		

стены

73	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,3725	1645,64	96,5	865,26		613	255	36	322	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	6674	4636	304	1734	75,4	28,09
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (4771 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (2360 руб.)			683,88	56,93					21					386		6,07	2,26
74	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,3725	185,08	5,57	43,35		69	51	2	16	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1028	923	18	87	15,18	5,65
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (884 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (437 руб.)			136,16	1,07										7		0,09	0,03

75	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	7,45	9,14		9,14	68			68	MAT=5,38	366			366		
76	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0194	15 481,00		15 481,00	300			300	MAT=5,38	1616			1616		

пол

77	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (377 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (218 руб.)	100 м3	0,01324	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	52	19	21 3	12	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	580	338	178 59	64	180 18,13	2,38 0,24
78	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,35	665,00		665,00	898			898	MAT=5,38	4830			4830		
79	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (76 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (44 руб.)	т	0,03788	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	16	4	1	11	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	145	77	10 3	58	12,64 0,38	0,48 0,01
80	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	13,06	23,76		23,76	310			310	MAT=5,38	1669			1669		

потолок

81	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (630 руб.) СП 50% от ФОТ; (394 руб.)	100 м2	0,1373	769,99 313,2	7,07 2,05	449,72	106	43	1	62	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1123	783	8 5	332	36,25 0,16	4,98 0,02
82	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0092	15 481,00		15 481,00	142			142	MAT=5,38	766			766		

дренажный приямок

83	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0121	920,4 920,4			11	11			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	203	203			118,00	1,43
84	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,06	69,12 19,61	49,14 5,56	0,37	4	1	3		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	46	21	25 6		2,4 0,54	0,14 0,03
85	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,078	131,08	131,08		10			10	МАТ=5,38	55				55	
86	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0006	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	3	1	1	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	26	15	8 3	3	180 18,13	0,11 0,01
87	ФССЦ-04.1.02.05-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	0,0612	520,00	520,00		32			32	МАТ=5,38	171				171	
88	ФЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,00369	10261,27 3837,46	2491,6 341,68	3 932,21	38	14	9 1	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	414	258	78 23	78	453,6 25,61	1,67 0,09
89	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3745	665,00	665,00		249			249	МАТ=5,38	1340				1340	
90	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	3,8	23,76	23,76		90			90	МАТ=5,38	486				486	
91	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,0273	1171,73 201,61	71,64 2,32	898,48	33	6	2	25	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	249	100	17 1	132	21,2 0,2	0,58 0,01

решетка прямка

92	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (172 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (153 руб.)	т	0,02662	641 433,24	125,8 3,82	81,96	17	12	3	2	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	250	210	28 2	12	50,79 0,31	1,35 0,01	
93	ФССЦ-08.3.05.02-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т	0,01711	6 862,34		6 862,34	117			117	МАТ=5,38	632			632			
94	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,00951	4 840,65		4 840,65	46			46	МАТ=5,38	248			248			
95	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (5 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (4 руб.)	100 м2	0,0061	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	1			1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	13	6		7	5,31 0,02	0,03	
96	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (6 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (5 руб.)	100 м2	0,0061	644,04 69,48	12,02 0,44	562,54	3			3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	27	8	1	18	7,66 0,04	0,05	
Итого прямые затраты по разделу								6250	459	102 28	5689		39817	8336	872 553	30609		51,17 2,99	
В том числе (справочно):																			
фонд оплаты труда (ФОТ)								487					8889						
материалы								5689					30609						
эксплуатация машин и механизмов								102					872						
Накладные расходы								447					8152						
Сметная прибыль								249					4530						
Итого по разделу 4 ИТП																			
Строительные металлические конструкции								211					3002					5,58 0,29	
Материалы								5177					27860						
Отделочные работы								1147					16153					33,74 2,29	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								172					2329					4,64 0,35	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								162					2147					4,98 0,02	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								23					426					1,43	
Конструкции из кирпича и блоков								50					523					0,72 0,04	

104	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (185 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (114 руб.)	м3	0,368	69,12 19,61	49,14 5,56	0,37	25	7	18 2		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	285	131	153 37	1	2,4 0,54	0,88 0,2	
105	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,4784	131,08		131,08	63			63	МАТ=5,38	337			337			
106	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (105 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (61 руб.)	100 м3	0,00368	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	14	5	6 1	3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	161	94	49 16	18	180 18,13	0,66 0,07	
107	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3754	665,00		665,00	250			250	МАТ=5,38	1343			1343			
108	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (21 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (12 руб.)	т	0,01054	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	4	1		3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	40	21	3 1	16	12,64 0,38	0,13	
109	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	3,63	23,76		23,76	86			86	МАТ=5,38	464			464			
<i>двери</i>																			
110	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)	м реза	1	3,05 3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56			0,34	0,34	
111	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (650 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (577 руб.)	м2	1,71	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	110	41	25 3	44	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1186	741	208 61	237	2,4 0,17	4,1 0,29	

112	ФССЦ-07.1.01.01-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт	1	2 979,76		2 979,76	2980			2980	МАТ=5,38	16031			16031			
Итого прямые затраты по разделу								4156	254	63	3839		25814	4626	540	20648		28,57	
В том числе (справочно):										7					133			0,64	
Фонд оплаты труда (ФОТ)								261					4759						
материалы								3839					20648						
эксплуатация машин и механизмов								63					540						
Накладные расходы								214					3901						
Сметная прибыль								145					2615						
Итого по разделу 5 Помещение электрощитовой																			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								340					5315						13,36
Малярные работы (ремонтно-строительные)								238					3027						6,79
Материалы								3621					19474					0,04	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								46					717						1,44
Земляные работы, выполняемые ручным способом								15					259					0,87	
Конструкции из кирпича и блоков								41					584					0,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								29					399					0,2	
Строительные металлические конструкции								185					2555					0,79	
Итого								4515					32330					0,07	
Итого по разделу 5 Помещение электрощитовой								4515					32330					28,57	
																	0,64		
Раздел 6. Оконные проемы																			
113	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (1948 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (1181 руб.)	100 м2	0,072	1639,58	241,95		118	101	17		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1978	1831	147		172,76	12,44	
					1397,63	104,49				8					137		7,74	0,56	
114	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (1144 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (694 руб.)	м3	0,87	113,91	40,90		100	64	36		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1457	1156	301		8,24	7,17	
					73,01														
115	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (2714 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (1382 руб.)	100 м2	0,072	15756,66	289,6	13 578,52	1135	136	21	978	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	7911	2475	176	5260	216,08	15,56	
					1888,54	65,17				5					85		5,33	0,38	

116	коммерческое предложение ООО «Окна VEKA»	Стоимость оконного блока 1200x600	шт	10	797,21		797,21	7972			7972	MAT=5,38	42890			42890		
117	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (2766 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (1369 руб.)	100 м2	0,216	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	356	148	21 12	187	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	3870	2688	176 224	1006	75,4 6,07	16,29 1,31
118	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (512 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (253 руб.)	100 м2	0,216	185,08 136,16	5,57 1,07	43,35	39	29	1	9	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	595	535	10 4	50	15,18 0,09	3,28 0,02
119	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0112	15 481,00		15 481,00	173			173	MAT=5,38	933			933		
120	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (427 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (217 руб.)	100 м2	0,0225	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	222	22		200	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1474	394	4 1	1076	112,75 0,27	2,54 0,01
121	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0176	11 200,00		11 200,00	-197			-197	MAT=5,38	-1061			-1061		
122	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,0929	11 200,00		11 200,00	1040			1040	MAT=5,38	5598			5598		
<i>решетка</i>																		
123	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (1383 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (1230 руб.)	т	0,2147	641 433,24	125,8 3,82	81,96	138	93	27 1	18	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	2016	1693	228 15	95	50,79 0,31	10,9 0,07
124	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 50-50 мм	т	0,1098	4 840,65		4 840,65	532			532	MAT=5,38	2859			2859		

125	ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,1049	6 508,75		6 508,75	683			683	МАТ=5,38	3673			3673		
126	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (60 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (44 руб.)	100 м2	0,072	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	20	4	1	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	159	74	6	79	5,31 0,02	0,38
127	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (75 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (55 руб.)	100 м2	0,072	644,04 69,48	12,02 0,44	562,54	47	5	1	41	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	316	91	7 1	218	7,66 0,04	0,55
<i>продукти</i>																		
128	ФЕР46-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка монолитных перегородок: бетонных НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (17 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (10 руб.)	м3	0,01	194,65 91,88	102,77		2	1	1		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	26	17	9		10,37	0,10
129	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (14 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (12 руб.)	т	0,0022	641 433,24	125,8 3,82	81,96	1	1			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	20	17	2	1	50,79 0,31	0,11
130	ФССЦ-08.3.05.02-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т	0,00168	6 862,34		6 862,34	12			12	МАТ=5,38	62			62		
131	ФССЦ-08.3.03.05-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм	т	0,00026	12 186,48		12 186,48	3			3	МАТ=5,38	17			17		
132	ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20x20 мм	м2	0,1	29,72		29,72	3			3	МАТ=5,38	16			16		

133	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (4 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (3 руб.)	100 м2	0,005	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	1			1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	10	5		5	5,31 0,02	0,03	
134	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (5 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (4 руб.)	100 м2	0,005	644,04 69,48	12,02 0,44	562,54	3			3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	22	6	1	15	7,66 0,04	0,04	
Итого прямые затраты по разделу								12403	604	126 26	11673		74841	10982	1067 467	62792		69,39 2,35	
В том числе (справочно):																			
фонд оплаты труда (ФОТ)								630					11449						
материалы								11673					62792						
эксплуатация машин и механизмов								126					1067						
Накладные расходы								609					11069						
Сметная прибыль								354					6454						
Итого по разделу 6 Оконные проемы																			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								496					8456						19,71 0,56
Деревянные конструкции								1360					12007					15,56 0,38	
Материалы								10221					54987						
Отделочные работы								664					9365					19,57 1,33	
Кровли								258					2118					2,54 0,01	
Строительные металлические конструкции								284					4675					11,01 0,07	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								83					756					1,00	
Итого								13366					92364					69,39 2,35	
Итого по разделу 6 Оконные проемы								13366					92364					69,39 2,35	
Раздел 7. Отмостка																			
135	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР 104% от ФОТ; (4972 руб.) СП 60% от ФОТ; (2869 руб.)	100 м3	0,1074	6008,44 2022,24	3986,2 423,75		645	217	428 46		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	7575	3953	3622 828		243,35 41,39	26,14 4,45	
136	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных НР 104% от ФОТ; (517 руб.) СП 60% от ФОТ; (298 руб.)	100 м3	0,1343	596,33 144,57	451,76 59,02		80	19	61 8		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	866	353	513 144		18,37 4,65	2,47 0,62	

137	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (2063 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1275 руб.)	100 м2	0,5052	1171,73 201,61	71,64 2,32	898,48	592	102	36 1	454	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	4602	1854	306 21	2442	21,2 0,2	10,71 0,1
138	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 86%=95%*0.9 от ФОТ; (289 руб.) СП 43%=50%*0.85 от ФОТ; (144 руб.)	100 м3	0,1343	387,18 106,88	280,3 30,58		52	14	38 4		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	579	261	318 75		12,53 3,04	1,68 0,41
139	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 142% от ФОТ; (1265 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (722 руб.)	100 м3	0,1612	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	368	20	346 29	2	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	3305	370	2924 521	11	15,72 13,88	2,53 2,24
140	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	16,12	59,99		59,99	967			967	МАТ=5,38	5203			5203		
141	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ; (1977 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1128 руб.)	100 м3	0,1612	3551,63 195,7	3338,85 278,65	17,08	573	32	538 45	3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5142	574	4553 818	15	24,19 20,6	3,9 3,32
142	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	16,12	131,08		131,08	2113			2113	МАТ=5,38	11368			11368		
143	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (3829 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2217 руб.)	100 м3	0,1343	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	524	189	213 33	122	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5890	3432	1804 598	654	180 18,13	24,17 2,43
144	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	13,7	665,00		665,00	9111			9111	МАТ=5,38	49014			49014		
145	ФССЦ-11.1.03.05-0077 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,34	792,00		792,00	269			269	МАТ=5,38	1449			1449		

146	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (776 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (449 руб.)	т	0,38441	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	165	43	12 2	110	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1480	784	105 33	591	12,64 0,38	4,86 0,15
147	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	132,55	23,76		23,76	3149			3149	МАТ=5,38	16944			16944		
148	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях НР 142% от ФОТ; (22961 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13098 руб.)	100 м	1,36	3226,95 643,64	78,78 9,64	2 504,53	4388	875	107 13	3406	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	35162	15931	906 239	18325	76,08 0,72	103,47 0,98
149	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-5,304	592,76		592,76	-3144			-3144	МАТ=5,38	-16915			-16915		
150	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4,2432	592,76		592,76	2515			2515	МАТ=5,38	13532			13532		
151	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	136	22,36		22,36	3041			3041	МАТ=5,38	16361			16361		
152	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР 79% от ФОТ; (4819 руб.) СП 50% от ФОТ; (3050 руб.)	100 м2	0,19	2905,54 1764,08	1,21	1 140,25	552	335		217	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	7268	6100	2	1166	201,84	38,35
153	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР 80% от ФОТ; (352 руб.) СП 50% от ФОТ; (220 руб.)	100 м2	0,19	233,95 126,06	96,47 1,16	11,42	44	24	18	2	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	603	436	155 4	12	14,59 0,1	2,77 0,02
154	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0102	15 989,00		15 989,00	163			163	МАТ=5,38	877			877		

Строительные металлические конструкции	1292					18675					35,69
											1,61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1205					19529					41,87
											0,98
Конструкции из кирпича и блоков	1670					20721					32,39
											3,14
Материалы	58580					315171					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1893					25945					51,28
											4,39
Отделочные работы	2854					40211					83,99
											5,71
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	3587					55880					140,78
											0,31
Малярные работы (ремонтно-строительные)	2337					30216					68,42
											0,38
Земляные работы, выполняемые ручным способом	227					4112					13,82
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	130					1210					1,60
Деревянные конструкции	1360					12007					15,56
											0,38
Кровли	258					2118					2,54
											0,01
Благоустройство (ремонтно-строительные)	1201					17097					28,61
											5,07
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	75					1012					1,68
											0,41
Автомобильные дороги	7879					89263					117,83
											6,55
Погрузо-разгрузочные работы	614					7294					
Перевозка грузов автотранспортом	884					8619					
Итого	86046					669080					636,06
											28,94
НДС 20%	17209,2					133816					
ВСЕГО по смете	103255,2					802896					636,06
											28,94

Составил: _____ /Зуева Е.А./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]