

Наименование поставляемых материалов и перечень выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед-цы, руб.	Стоимость, руб.
<b>Материалы</b>				
Брус 200x200 (лиственница) - обвязка	руб/м3	2,64	12500	33000
Брус 100x200 (лиственница) - лаги пола 1-го этажа	руб/м3	2,04	12500	25500
Бревно оцилиндрованное ф240мм (сосна) - с чашками в раскрое по проекту	руб/м3	76,59	9200	704628
Брус 200x200 (сосна) - опоры на террасе	руб/м3	0,48	8700	4176
Пропитка сруба антисептиком	руб/м3	76,59	300	22977
Деревянные шканты ф25 длиной 250 мм	руб/шт.	1800	8	14400
Межвенцовый утеплитель (джут, ширина ленты 13см)	руб/м пог.	1800	12,7	22860
Опоры перфорированные для лаг перекрытия	руб/шт.	68	100	6800
Винты регулировочные	руб/шт.	7	600	4200
Скобы 8мм	руб/шт.	110	20	2200
Рубероид (в рулоне 15м пог)	руб/рул	5	550	2750
Крепеж в ассортименте (саморезы, гвозди)	руб/кг	12	300	3600
<i>Доставка и разгрузка бревна</i>	руб/рейс	2,5	35000	87500
<b>Итого материалы</b>				<b>934591</b>
<b>Работа</b>				
Монтаж обвязки и лаг пола	руб/м2	77	300	23100
Сборка сруба (включены услуги крана по подъему бруса на 2-й этаж)	руб/м3	76,59	3300	252747
Пропитка наружных торцов сруба				
<b>Итого работы</b>				<b>275847</b>
<b>Накладные и неучтенные расходы</b>	%	2		<b>23482</b>
<b>Всего по этапу 1</b>				<b>1233920</b>
<b>Материалы</b>				
Пиломатериал 50x150 (стропильная система)	руб/м3	3,8	8500	32300
Пиломатериал 25x150 (обрешетка вразрядку, черновая подшивка крыши изнутри вразрядку)	руб/м3	3,4	8500	28900
Брусok 50x50 (контробрешетка)	руб/м.пог	288	35	10080
Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ (в рулоне 75м кв)	руб/рул	2	2900	5800
RockWool Лайт Баттс СКАНДИК (общая толщина 150мм)	руб/уп.	33	820	27060
Пароизоляция Изоспан В (в рулоне 75м кв)	руб/рул	2	1650	3300
Уголки для крепления стропил	руб/шт	136	60	8160
*Металлочерепица (комплект - листы 0,45мм (производство Россия), доборные элементы - планки ветровые, карнизные, коньковые планки, крепеж, уплотнитель под конек)	руб/м2	138		65000
Крепеж в ассортименте (саморезы, гвозди)	руб/кг	25	300	7500
<i>Доставка</i>	руб/рейс	1	4500	4500
<b>Итого материалы</b>				<b>192600</b>
<b>Работа</b>				
Установка стропильной системы дома	руб/м2	138	300	41400
Укладка ветрозащитной пленки, набивка контробрешетки, устройство обрешетки вразрядку	руб/м2	138	300	41400
Устройство черного потолка мансарды (вразрядку)	руб/м2	64	200	12800
Укладка утеплителя общей толщиной 150мм с пароизоляцией	руб/м2	64	300	19200
Покрытие металлочерепицей	руб/м2	138	300	41400
<b>Итого работы</b>				<b>156200</b>
<b>Накладные и неучтенные расходы 3%</b>				<b>10464</b>
<b>Всего по этапу 2</b>				<b>359264</b>
<b>Всего по этапам 1-2</b>				<b>1593184,00</b>
<b>Скидка по смете</b>				<b>100000,00</b>
<b>Итого по смете</b>				<b>1493184,00</b>