

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного в г. Новосибирск, 2-й пер. Краснодарский, 7/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на: Капитальный ремонт подвальных помещений;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 05-11-18-АС

Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию июнь 2018 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Общая стоимость (в базисном уровне цен)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	материало в	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материало в		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материало в	обслуживающие маш.	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 1. Спуск №1																		
<i>двери, перегородки</i>																		
1	ФЕР09-05-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)	м реза	1	3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56			0,34	0,34
					3,05													
2	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (169 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (103 руб.)	100 м2	0,03	435,33	213,82		13	7	6		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	175	121	54		29,3	0,88
					221,51	92,34				3					50		6,84	0,21
3	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (719 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (445 руб.)	100 м2	0,0672	888,35	110,33	259,48	59	35	7	17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	791	634	63	94	62,4	4,19
					518,54	16,1				1					20		1,26	0,08
4	ФСЦЦ-05.2.02.09-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5	м3	0,6787	611,75		611,75	415			415	МАТ=5,38	2234			2234		

5	ФССЦ, 14.1.08.02-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей монтажный "АЕРОС" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	14,26	1,71		1,71	24			24	MAT=5,38	131			131	
6	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (134 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (78 руб.)	т	0,01342	604,01 573,41	30,6 4,47		8	8			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	143	140	3 1	63,22 0,36	0,85
7	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,01342	4 840,65		4 840,65	65			65	MAT=5,38	349			349	
8	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (718 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (639 руб.)	м2	1,89	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	121	45	27 4	49	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1311	819	230 68	262 0,17	4,54 0,32
9	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	1 799,14		1 799,14	3400			3400	MAT=5,38	18294			18294	
10	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (1721 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (852 руб.)	100 м2	0,1344	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	221	92	13 8	116	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	2409	1673	110 139	626 6,07	75,4 0,82
11	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (319 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (158 руб.)	100 м2	0,1344	185,08 136,16	5,57 1,07	43,35	25	18	1	6	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	370	333	6 3	31 0,09	15,18 0,01
12	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,007	15 481,00		15 481,00	108			108	MAT=5,38	583			583	

стены

13	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,13	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	414	263	3 1	148	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5607	4787	23 21	797	228,35 0,67	29,69 0,09
14	ФЕРр62-18-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4305	681,71 242,09	7,07 2,05	432,55	293	104	3 1	186	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2925	1897	26 16	1002	28,02 0,16	12,06 0,07
15	ФССЦ- 14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0288	15 481,00		15 481,00	446			446	МАТ=5,38	2399			2399		
пол																		
16	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	0,81	136,89 70,75	66,14		111	57	54		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1496	1043	453		7,80	6,32
17	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0325	920,4 920,4			30	30			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	544	544			118,00	3,84
18	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,627	69,12 19,61	49,14 5,56	0,37	113	32	80 9	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1260	581	676 165	3	2,4 0,54	3,9 0,88
19	ФССЦ- 02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,115	131,08		131,08	277			277	МАТ=5,38	1492			1492		
20	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01627	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	64	23	26 4	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	714	416	219 72	79	180 18,13	2,93 0,3
21	ФССЦ- 04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,66	665,00		665,00	1104			1104	МАТ=5,38	5939			5939		

22	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (94 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	т	0,04657	429,97	32,38	285,60	20	5	2	13	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	180	95	13	72	12,64	0,59
					111,99	4,71									4		0,38	0,02
23	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	16,06	23,76		23,76	382			382	МАТ=5,38	2053			2053		
потолок																		
24	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (746 руб.) СП 50% от ФОТ; (467 руб.)	100 м2	0,1627	769,99	7,07	449,72	125	51	1	73	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1331	927	10	394	36,25	5,9
					313,2	2,05									6		0,16	0,03
25	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0109	15 481,00		15 481,00	169			169	МАТ=5,38	908			908		
Итого прямые затраты по разделу								8010	773	223	7014		53694	14066	1886	37742		88,2
В, том числе (справочно):										31					565			2,83
Фонд оплаты труда (ФОТ)								804					14631					
материалы								7014					37742					
эксплуатация машин и механизмов								223					1886					
Накладные расходы								699					12706					
Сметная прибыль								427					7803					
Итого по разделу 1 Спуск №1																		
Строительные металлические конструкции								203					2810					4,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								230					3601					0,32
Конструкции из кирпича и блоков								309					4543					0,21
Материалы																		0,96
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								6390					34382					
								152					2129					4,37
Отделочные работы								413					5830					0,32
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								755					11809					12,17
Малярные работы (ремонтно-строительные)								621					7956					0,83
Земляные работы, выполняемые ручным способом																		29,69
Итого								63					1143					0,09
								9136					74203					17,96
																		0,1
																		3,84
																		88,2
																		2,83

Итого по разделу 1 Спуск №1										9136						74203					88,2
Раздел 2. Спуск №2																					2,83
двери, перегородки																					
26	ФЕР09-09-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери	м реза	1	3,05				3	3						ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56		0,34	0,34
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)			3,05																
27	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,9	63,94	14,41	25,72	121	46	27	49				ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1318	823	232	263	2,4	4,56
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (722 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (642 руб.)			23,81	1,97				4								68		0,17	0,32
28	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,9	1 799,14		1 799,14	3418			3418				МАТ=5,38	18391			18391		
29	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен.	100 м2	0,07	1645,64	96,5	865,26	116	48	7	61				ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1254	871	57	326	75,4	5,28
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (897 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (444 руб.)			683,88	56,93				4								73		6,07	0,42
30	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,07	185,08	5,57	43,35	13	10		3				ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	192	173	3	16	15,18	1,06
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (165 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (82 руб.)			136,16	1,07												1		0,09	0,01
31	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0036	15 481,00		15 481,00	56			56				МАТ=5,38	300			300		
стены																					
32	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,13	3184,37	20,94	1 140,25	414	263	3	148				ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5607	4787	23	797	228,35	29,69
		НР 79% от ФОТ; (3798 руб.) СП 50% от ФОТ; (2404 руб.)			2023,18	9,05				1								21		0,67	0,09
33	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4305	681,71	7,07	432,55	293	104	3	186				ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2925	1897	26	1002	28,02	12,08
		НР 80% от ФОТ; (1530 руб.) СП 50% от ФОТ; (957 руб.)			242,09	2,05				1								16		0,18	0,07

Страниц - 25

42	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	16,06	23,76		23,76	382			382	MAT=5,38	2053			2053		
потолок																		
43	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (746 руб.) СП 50% от ФОТ; (467 руб.)	100 м2	0,1627	769,99	7,07	449,72	125	51	1	73	O3П=18,2 ЭМ=8,46 ЗГМ=18,2 MAT=5,38	1331	927	10	394	36,25	5,9
					313,2	2,05								6			0,16	0,03
44	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0109	15 481,00		15 481,00	169			169	MAT=5,38	908			908		
Итого прямые затраты по разделу								7275	671	203	6401		48359	12213	1712	34434		76,47
В том числе (справочно):										23					426			2,14
Фонд оплаты труда (ФОТ)																		
материалы								694					12639					
эксплуатация машин и механизмов								6401					34434					
Накладные расходы								203					1712					
Сметная прибыль								588					10708					
Итого по разделу 2 Спуск №2								367					6697					
Строительные металлические конструкции								203					2823					4,9
Материалы																		0,32
Отделочные работы								5852					31482					
								217					3033					6,34
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								755					11809					0,43
																		29,69
Малярные работы (ремонтно-строительные)								621					7956					0,09
																		17,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								201					3155					0,1
Земляные работы, выполняемые ручным способом																		6,32
Конструкции из кирпича и блоков								63					1143					3,84
								186					2588					3,9
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								132					1775					0,88
																		3,52
Итого								8230					65764					0,32
																		76,47
Итого по разделу 2 Спуск №2								8230					65764					2,14
																		76,47
Раздел 3. Спуск №3																		2,14
двери, перегородки																		

45	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)	м реза	1	3,05 3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56		0,34	0,34
46	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (169 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (103 руб.)	100 м2	0,03	435,33 221,51	213,82 92,34		13	7	6 3		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	175	121	54 50	29,3 6,84	0,88 0,21
47	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (719 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (445 руб.)	100 м2	0,0672	888,35 518,54	110,33 16,1	259,48	59	35	7 1	17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	791	634	63 20	94 1,26	62,4 0,08
48	ФССЦ-05.2.02.09-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5	м3	0,6787	611,75		611,75	415			415	МАТ=5,38	2234			2234	
49	ФССЦ-14.1.06.02-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	14,26	1,71		1,71	24			24	МАТ=5,38	131			131	
50	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (134 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (78 руб.)	т	0,01342	604,01 573,41	30,6 4,47		8	8			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	143	140	3 1	63,22 0,36	0,85
51	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,01342	4 840,65		4 840,65	65			65	МАТ=5,38	349			349	
52	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (718 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (639 руб.)	м2	1,89	63,94 23,81	14,41 1,97	25,72	121	45	27 4	49	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1311	819	230 68	262 0,17	4,54 0,32
53	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,89	1 799,14		1 799,14	3400			3400	МАТ=5,38	18294			18294	

54	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен	100 м2	0,1344	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	221	92	13 8	116	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2409	1673	110 139	628	75,4 6,07	10,13 0,82
55	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1344	185,08 136,16	5,57 1,07	43,35	25	18	1	6	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	370	333	6 3	31	15,18 0,09	2,04 0,01
56	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,007	15 481,00		15 481,00	108			108	МАТ=5,38	583			583		
стены:																		
57	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,13	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	414	263	3 1	148	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5607	4787	23 21	797	228,35 0,67	29,69 0,09
58	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4305	681,71 242,09	7,07 2,05	432,55	293	104	3 1	186	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2925	1897	26 16	1002	28,02 0,18	12,06 0,07
59	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0288	15 481,00		15 481,00	446			446	МАТ=5,38	2399			2399		
пол																		
60	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	0,81	136,89 70,75	66,14		111	57	54		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1496	1043	453		7,80	6,32
61	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0325	920,4 920,4			30	30			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	544	544			118,00	3,84
62	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,627	69,12 19,61	49,14 5,66	0,37	113	32	80 9	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1280	581	676 165	3	2,4 0,54	3,9 0,88

63	ФССЦ-02.2.05-04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,115	131,08		131,08	277			277	MAT=5,38	1492		1492		
64	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (464 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (268 руб.)	100 м3	0,01627	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	64	23	26 4	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	714	416	219 72	79	180 18,13 2,93 0,3
65	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,66	665,00		665,00	1104			1104	MAT=5,38	5939		5939		
66	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (94 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (54 руб.)	т	0,04657	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	20	5	2	13	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	180	95	13 4	72	12,64 0,38 0,69 0,02
67	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм; без покрытия, 100х100 мм	м2	16,06	23,76		23,76	382			382	MAT=5,38	2053		2053		
Потолок																	
68	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (746 руб.) СП 50% от ФОТ; (467 руб.)	100 м2	0,1627	769,99 313,2	7,07 2,05	449,72	125	61	1	73	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1331	927	10 6	394	36,25 0,16 5,9 0,03
69	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоземлюсионная ВЗАК-1180	т	0,0109	15 481,00		15 481,00	169			169	MAT=5,38	908		908		
Итого прямые затраты по разделу								6010	773	223 31	7014		53694	14066	1886 565	37742	88,2 2,83
В том числе (справочно):																	
Фонд оплаты труда (ФОТ)																	
материалы								804									
эксплуатация машин и механизмов								7014				14631					
накладные расходы								223				37742					
метная прибыль								699				1886					
Итого по разделу 3 Спуск №3								427				12706					
Строительные металлические конструкции												7803					
								203				2810					4,88
																	0,32

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	230										3601						7,2
Конструкции из кирпича и блоков	309										4543						0,21
Материалы																	8,06
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	6390										34382						0,96
	152										2129						4,37
Отделочные работы																	0,32
	413										5830						12,17
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																	0,83
	755										11809						29,69
Малярные работы (ремонтно-строительные)																	0,09
	621										7956						17,96
Земляные работы, выполняемые ручным способом																	0,1
Итого	63										1143						3,84
	9136										74203						88,2
Итого по разделу 3 Спуск №3:																	2,83
	9136										74203						88,2

Раздел 4: ИТП

двери

70	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери	м реза	1	3,05				3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56			0,34	0,34
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)			3,05														
71	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,62	63,94	14,41	25,72		104	39	23	42	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1123	702	197	224	2,4	3,89
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (616 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (547 руб.)			23,81	1,97				3						58		0,17	0,28
72	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,62	1 799,14		1 799,14		2915			2915	МАТ=5,38	15681			15681		

стены

стены

73	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,3725	1645,64	96,5	865,26		613	255	36	322		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	6674	4636	304	1734	75,4	28,09
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (4771 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (2360 руб.)			683,88	56,93					21						386		6,07	2,26
74	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,3725	185,08	5,57	43,35		69	51	2	16		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1028	923	18	87	15,18	5,65
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (884 руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (437 руб.)			136,16	1,07											7		0,09	0,03

75	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	7,45	9,14		9,14	68			68	MAT=5,38	366			366	
76	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0194	15 481,00		15 481,00	300			300	MAT=5,38	1616			1616	
пол																	
77	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (377 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (218 руб.)	100 м3	0,01324	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	52	19	21 3	12	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	580	338	178 59	64 18,13	2,38 0,24
78	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,35	665,00		665,00	898			898	MAT=5,38	4830			4830	
79	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетон НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (76 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (44 руб.)	т	0,03788	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	16	4	1	11	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	145	77	10 3	58 0,38	12,64 0,01
80	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	13,06	23,76		23,76	310			310	MAT=5,38	1669			1669	
потолок																	
81	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (630 руб.) СП 50% от ФОТ; (394 руб.)	100 м2	0,1373	769,99 313,2	7,07 2,05	449,72	106	43	1	62	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1123	783	8 5	332 0,16	4,98 0,02
82	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0092	15 481,00		15 481,00	142			142	MAT=5,38	766			766	
тренажный приямок																	

13

83	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР 72%=80%*0.9 от ФОТ; (146 руб.) СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (77 руб.)	100 м3	0,0121	920,4	920,4		11	11				ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	203	203		118,00	1,43
84	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (30 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (18 руб.)	м3	0,06	69,12	49,14	0,37	4	1	3		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	46	21	25	2,4	0,14	
					19,61	5,56									6	0,54	0,03	
85	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,078	131,08	131,08		10			10	МАТ=5,38	55			55		
86	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (17 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (10 руб.)	100 м3	0,0006	3897,23	1587,74	905,49	3	1	1	1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	26	15	8	3	180	0,11
					1404	244,51									3		18,13	0,01
87	ФССЦ-04.1.02.05-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	0,0612	520,00	520,00		32			32	МАТ=5,38	171			171		
88	ФЕР08-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (267 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (155 руб.)	100 м3	0,00369	10261,27	2491,6	3 932,21	38	14	9	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	414	258	78	78	453,6	1,67
					3837,46	341,68				1					23		25,61	0,09
89	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3745	665,00	665,00		249			249	МАТ=5,38	1340			1340		
90	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	3,8	23,76	23,76		90			90	МАТ=5,38	486			486		
91	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (111 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (69 руб.)	100 м2	0,0273	1171,73	71,64	898,48	33	6	2	25	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	249	100	17	132	21,2	0,58
					201,61	2,32									1		0,2	0,01

решетка приемка

92	ФЕР09-06-001-02 Приказ: Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (172 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (153 руб.)	т	0,02662	641 433,24	125,8 3,82	81,96	17	12	3	2	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	250	210	28 2	12	50,79 0,31	1,35 0,01
93	ФССЦ-08.3.05:02-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т	0,01711	6 862,34		6 862,34	117			117	МАТ=5,38	632			632		
94	ФССЦ-08.3.08.02-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь-угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,00951	4 840,65		4 840,65	46			46	МАТ=5,38	248			248		
95	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (5 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (4 руб.)	100 м2	0,0061	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	1			1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	13	6		7	5,31 0,02	0,03
96	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (6 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (5 руб.)	100 м2	0,0061	644,04 69,48	12,02 0,44	562,54	3			3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	27	8	1	18	7,66 0,04	0,05
Итого прямые затраты по разделу								6250	459	102	5689		39817	8336	872	30609		51,17
В том числе (справочно):										28					553			2,99
фонд оплаты труда (ФОТ)									487				8889					
материалы									5689				30609					
эксплуатация машин и механизмов									102				872					
Накладные расходы									447				8152					
Сметная прибыль									249				4530					
Итого по разделу 4 ИТП									211				3002					5,58
Строительные металлические конструкции																		
Материалы									5177				27860					0,29
Отделочные работы									1147				16153					33,74
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									172				2329					2,29
Малярные работы (ремонтно-строительные)																		4,64
									162				2147					0,35
																		4,98
Земляные работы, выполняемые ручным способом																		0,02
Конструкции из кирпича и блоков									23				426					1,43
									50				523					0,72
																		0,04

15

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										4					59					0,08
Итого										6946					52499					51,17
Итого по разделу 4 ИТП										6946					52499					2,99
Итого																			51,17	
Раздел 5: Помещение электрощитовой																			2,99	
стены																				
97	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР 79% от ФОТ; (1710 руб.) СП 50% от ФОТ; (1082 руб.)	100 м2	0,0585	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	186	118	1 1	67	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2523	2154	10 10	359	228,35 0,67	13,36 0,04		
98	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (693 руб.) СП 50% от ФОТ; (433 руб.)	100 м2	0,195	681,71 242,09	7,07 2,05	432,55	132	47	1	84	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1325	859	12 7	454	28,02 0,16	5,46 0,03		
99	ФССЦ- 14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0131	15 481,00		15 481,00	203			203	МАТ=5,38	1091			1091				
потолок																				
100	ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР 80% от ФОТ; (169 руб.) СП 50% от ФОТ; (106 руб.)	100 м2	0,0388	769,99 313,2	7,07 2,05	449,72	29	12		17	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	301	210	2 1	89	36,25 0,16	1,33 0,01		
101	ФССЦ- 14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0025	15 481,00		15 481,00	39			39	МАТ=5,38	208			208				
пол																				
102	ФЕР46-04-009- 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (235 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (142 руб.)	м3	0,184	136,89 70,75	66,14		25	13	12		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	340	237	103		7,80	1,44		
103	ФЕР01-02-057- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР 72%=80%*0.9 от ФОТ; (89 руб.) СП 38%=45%*0.85 от ФОТ; (47 руб.)	100 м3	0,00736	920,4 920,4			7	7			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	123	123			118,00	0,87		

104	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,368	69,12	49,14	0,37	25	7	18		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	285	131	153	1	2,4	0,86
		НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (185 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (114 руб.)			19,61	5,56				2					37		0,54	0,2
105	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,4784	131,08		131,08	63		63		МАТ=5,38	337			337		
106	ФЕР08-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00368	3897,23	1587,74	905,49	14	5	6	3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	161	94	49	18	180	0,66
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (105 руб.) ОП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (61 руб.)			1404	244,51				1					16		18,13	0,07
107	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3754	665,00		665,00	250			250	МАТ=5,38	1343			1343		
108	ФЕР08-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01054	429,97	32,38	285,60	4	1		3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	40	21	3	16	12,64	0,13
		НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (21 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (12 руб.)			111,99	4,71									1		0,38	
109	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	3,63	23,76		23,76	86			86	МАТ=5,38	464			464		
двери																		
110	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлической двери	м реза	1	3,05			3	3			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	56	56			0,34	0,34
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (45 руб.) СП 72%=65%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)			3,05													
111	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,71	63,94	14,41	25,72	110	41	25	44	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1186	741	208	237	2,4	4,1
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (650 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (577 руб.)			23,81	1,97				3					61		0,17	0,29

17

112	ФССЛ-07.1.01.01-0018 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь противопожарная металлическая: одноствольная ДГМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт	1	2 979,76		2 979,76	2980			2980	MAT=5,38	16031			16031		
Итого прямые затраты по разделу								4156	254	63	3839		25814	4626	540	20648	28,57	
В том числе (справочно):										7				133		0,64		
фонд оплаты труда (ФОТ)								261					4759					
материалы								3839					20648					
эксплуатация машин и механизмов								63					540					
Накладные расходы								214					3901					
Сметная прибыль								145					2615					
Итого по разделу 5 Помещение электрощитовой																		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								340					5315				13,36	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								238					3027				0,04	
Материалы								3621					19474				0,04	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								46					717				1,44	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								15					259				0,87	
Конструкции из кирпича и блоков								41					584				0,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								29					399				0,2	
Строительные металлические конструкции								185					2555				0,07	
Итого								4515					32330				0,29	
Итого по разделу 5 Помещение электрощитовой								4515					32330				0,64	
Раздел 6. Оконные проемы																	0,64	
113	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (1948 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (1181 руб.)	100 м2	0,072	1639,58 1397,63	241,95 104,49		118	101	17 8		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1978	1831	147 137		172,76 7,74	12,44 0,56
114	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (1144 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (894 руб.)	м3	0,87	113,91 73,01	40,90		100	64	36		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	1457	1156	301		8,24	7,17
115	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (2714 руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (1382 руб.)	100 м2	0,072	15756,66 1888,54	289,6 65,17	13 578,52	1135	136	21 5	978	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	7911	2475	176 85	5260	216,08 5,33	15,56 0,38

Страниц - 25

19

125	ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,1049	6 508,75		6 508,75	683			683	MAT=5,38	3673			3673		
126	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (60 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (44 руб.)	100 м2	0,072	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	20	4	1	15	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	159	74	6	79	5,31 0,02	0,38
127	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2-раза: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (75 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (55 руб.)	100 м2	0,072	644,04 69,48	12,02 0,44	562,54	47	5	1	41	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	316	91	7 1	218	7,66 0,04	0,55
продолжи																		
128	ФЕР46-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка монолитных перегородок: бетонных НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (17 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (10 руб.)	м3	0,01	194,65 91,88	102,77		2	1	1		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	26	17	9		10,37	0,10
129	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (14 руб.) СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (12 руб.)	т	0,0022	641 433,24	125,8 3,82	81,96	1	1			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 MAT=5,38	20	17	2	1	50,79 0,31	0,11
130	ФССЦ-08.3.05.02-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т	0,00168	6 862,34		6 862,34	12			12	MAT=5,38	62			62		
131	ФССЦ-08.3.03.05-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 5,0 мм	т	0,00026	12 186,48		12 186,48	3			3	MAT=5,38	17			17		
132	ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2	0,1	29,72		29,72	3			3	MAT=5,38	16			16		

133	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,005	268,49	9,22	202,72	1			1	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	10	5		5	5,31	0,03
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (4 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (3 руб.)			56,55	0,22											0,02	
134	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,005	644,04	12,02	562,54	3			3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	22	6	1	15	7,66	0,04
		(окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))			69,48	0,44											0,04	
		НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (5 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (4 руб.)																
Итого прямые затраты по разделу								12403	604	126	11673		74841	10982	1067	62792		69,39
В том числе (справочно):										26					467			2,35
Фонд оплаты труда (ФОТ)																		
материалы								630					11449					
эксплуатация машин и механизмов								11673					62792					
Накладные расходы								126					1067					
Сметная прибыль								609					11069					
Итого по разделу 6 Оконные проемы								354					6454					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								496					8456					19,71
Деревянные конструкции								1360					12007					0,56
Материалы																		15,56
Отделочные работы								10221					54987					0,38
								664					9365					19,57
Кровли								258					2118					1,33
																		2,54
Строительные металлические конструкции								284					4675					0,01
																		11,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								83					756					0,07
Итого								13366					92364					1,00
																		69,39
Итого по разделу 6 Оконные проемы								13366					92364					2,35
																		69,39
Раздел 7. Отмостка																		2,35
135	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,1074	6008,44	3988,2		645	217	428		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	7575	3953	3622		243,35	26,14
		НР 104% от ФОТ; (4972 руб.) СП 60% от ФОТ; (2869 руб.)			2022,24	423,75				46					828		41,39	4,45
136	ФЕР68-12-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,1343	596,33	451,76		80	19	61		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	866	353	513		18,37	2,47
		НР 104% от ФОТ; (517 руб.) СП 60% от ФОТ; (298 руб.)			144,57	59,02				8					144		4,65	0,62

137	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР 110%=122%*0.9 от ФОТ; (2063 руб.) СП 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1275 руб.)	100 м2	0,5052	1171,73 201,61	71,64 2,32	898,48	592	102	38 1	454	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	4602	1854	306 21	2442	21,2 0,2	10,71 0,1
138	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 86%=95%*0.9 от ФОТ; (289 руб.) СП 43%=50%*0.85 от ФОТ; (144 руб.)	100 м3	0,1343	387,18 106,88	280,3 30,58		52	14	38 4		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	579	261	318 75		12,63 3,04	1,68 0,41
139	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 142% от ФОТ; (1265 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (722 руб.)	100 м3	0,1612	2281,99 126,07	2143,72 177,59	12,20	368	20	346 29	2	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	3305	370	2924 521	11	15,72 13,88	2,63 2,24
140	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	16,12	59,99		59,99	967			967	МАТ=5,38	5203			5203		
141	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ; (1977 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1128 руб.)	100 м3	0,1612	3551,63 195,7	3338,85 278,65	17,08	573	32	538 45	3	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5142	574	4553 816	15	24,19 20,6	3,9 3,32
142	ФССЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	16,12	131,08		131,08	2113			2113	МАТ=5,38	11368			11368		
143	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (3829 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2217 руб.)	100 м3	0,1343	3897,23 1404	1587,74 244,51	905,49	524	189	213 33	122	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5890	3432	1804 598	654	180 18,13	24,17 2,43
144	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	13,7	665,00		665,00	9111			9111	МАТ=5,38	49014			49014		
45	ФССЦ-11.1.03.05-0077 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,34	792,00		792,00	269			269	МАТ=5,38	1449			1449		

146	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (776 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (449 руб.)	т	0,38441	429,97 111,99	32,38 4,71	285,60	165	43	12 2	110	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1480	764	105 33	591	12,64 0,38	4,86 0,15
147	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	132,65	23,76		23,76	3149			3149	МАТ=5,38	16944			16944		
148	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях НР 142% от ФОТ; (22961 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13098 руб.)	100 м	1,36	3226,95 643,64	78,78 9,64	2 504,53	4388	876	107 13	3406	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	35162	15931	906 239	18325	76,08 0,72	103,47 0,98
149	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-5,304	592,76		592,76	-3144			-3144	МАТ=5,38	-16915			-16915		
150	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4,2432	592,76		592,76	2515			2515	МАТ=5,38	13532			13532		
151	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	136	22,36		22,36	3041			3041	МАТ=5,38	16361			16361		
152	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР 79% от ФОТ; (4819 руб.) СП 50% от ФОТ; (3050 руб.)	100 м2	0,19	2905,54 1764,08	1,21	1 140,25	552	335		217	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	7268	6100	2	1166	201,84	38,35
153	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР 80% от ФОТ; (352 руб.) СП 50% от ФОТ; (220 руб.)	100 м2	0,19	233,95 126,06	96,47 1,16	11,42	44	24	18	2	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	603	436	155 4	12	14,59 0,1	2,77 0,02
154	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0102	15 989,00		15 989,00	163			163	МАТ=5,38	877			877		

155	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (850 руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (492 руб.)	т	0,0984	958,14 445,69	440,24 54,14	72,21	94	44	43 5	7	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1202	798	366 97	38	46,33 4,38	4,56 0,45
156	ФССЦ-08.3.11.01-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс	т	0,0984	4 800,00		4 800,00	472			472	МАТ=5,38	2541			2541		
157	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (33 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (25 руб.)	100 м2	0,04	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	10	2		8	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	88	41	3	44	5,31 0,02	0,21
158	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=90%*0.9 от ФОТ; (41 руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (31 руб.)	100 м2	0,04	644,04 69,48	12,02 0,44	562,54	26	3		23	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	176	51	4	121	7,66 0,04	0,31
159	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см НР 128%=142%*0.9 от ФОТ; (680 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (430 руб.)	100 м2	0,2067	299,11 140,46	57,25 0,8	101,40	62	29	12	21	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	741	528	100 3	113	15,12 0,07	3,13 0,01
160	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщина 80мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 128%=142%*0.9 от ФОТ; (1038 руб.) СП 81%=95%*0.85 от ФОТ; (657 руб.)	100 м2	0,2067	299,5 215,5	84,00		62	45	17		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	958	811	147		23,20	4,80
161	ФССЦ-04.2.01.01-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г	т	3,977	571,60		571,60	2273			2273	МАТ=5,38	12230			12230		
Итого прямые затраты по разделу								29166	1993	1869 186	25304		188241	36277	15828 3381	136136		234,06 15,16
В том числе (справочно):																		
Фонд оплаты труда (ФОТ)																		
материалы								2179					39658					
эксплуатация машин и механизмов								25304					136136					
накладные расходы								1869					15828					
Сметная прибыль								2563					46463					
Итого по разделу 7 Отмостка								1490					27103					
Благоустройство (ремонтно-строительные)																		
								1201					17097					28,61
																		5,07

Конструкции из кирпича и блоков														775					7940						10,7
Земляные работы, выполняемые механизированным способом														75					1012						0,1
Автомобильные дороги														7879					89263						0,4
Материалы																									117,8
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														20929					112604						6,5
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)														1257					17185						33,5
Малярные работы (ремонтно-строительные)														985					15137						3,0
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														75					1175						2,7
Итого														43					394						0,02
Итого по разделу 7 Отмостка														33219					261807						0,52
Итого по разделу 7 Отмостка																									234,06
Итого по разделу 7 Отмостка														33219					261807						15,16
Итого по разделу 7 Отмостка																									234,06
Итого по разделу 7 Отмостка																									15,16
Раздел 8: Мусор																									
162	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	10	42,98	42,98		430		430								ЭМ=11,19	4810		4810				
163	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	56,0682	3,28	3,28		184		184								ЭМ=13,51	2484		2484				
164	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1 т груза	66,0682	13,38	13,38		884		884								ЭМ=9,75	8619		8619				
Итого прямые затраты по разделу																									
В том числе (справочно):														1498		1498			15913		15913				
эксплуатация машин и механизмов																									
Итого по разделу 8 Мусор														1498					15913						
Погрузо-разгрузочные работы																									
Перевозка грузов автотранспортом														614					7294						
Итого														884					8619						
Итого по разделу 8 Мусор														1498					15913						
Итого прямые затраты по смете														1498					15913						
Итого прямые затраты по смете														76768	5527	4307	66934		500373	100566	39704	360103			636,06
В том числе (справочно):																332					6090				28,94
фонд оплаты труда (ФОТ)																									
материалы														5859					106656						
эксплуатация машин и механизмов														66934					360103						
накладные расходы														4307					39704						
чистая прибыль														5816					105701						
Итого по смете														3462					63006						

Строительные металлические конструкции	1292					18675					35,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1205					19529					1,61
Конструкции из кирпича и блоков	1670					20721					0,98
Материалы	58580					315171					3,14
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1893					25945					51,28
Отделочные работы	2854					40211					4,39
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	3587					55880					83,99
Малярные работы (ремонтно-строительные)	2337					30216					5,71
Земляные работы, выполняемые ручным способом	227					4112					140,78
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	130					1210					0,31
Деревянные конструкции	1360					12007					68,42
Кровли	258					2118					0,38
Благоустройство (ремонтно-строительные)	1201					17097					2,54
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	75					1012					0,01
Автомобильные дороги	7879					89263					28,61
Погрузо-разгрузочные работы	614					7294					5,07
Перевозка грузов автотранспортом	884					8619					1,68
Итого	86046					669080					0,41
НДС 20%	17209,2					133816					117,83
ВСЕГО по смете	103255,2					802896					6,55
Понижающий коэффициент по итогам электронного аукциона						0,98499995					636,06
Всего по смете с понижающим коэффициентом						790 852,52					28,94

Заказчик:
Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Новосибирской области

Исполнительный директор

И. П. Кожевникова

Подрядчик:
ООО УК "Регион"

Директор

А.С. Марченко